


1. Tüm çalışanlar şantiye içinde gereken kişisel koruyucu malzemeleri ( baret, yekek, ayakkabı ) kullanmak zorundadırlar.
2. Çalışma öncesi tüm kaldırma donanımları ve bağlantı ekipmanlarının kontrolü yapılmalı, yetkisiz kişiler dışında kaldırma ekipmanları kesinlikle kullanılmamalıdır.
3. Kaldırma operasyonlarında yükün altında bulunulmamalı, yüke el ile müdahale edilmemelidir. Yükün yönlendirilmesi için yönlendirme halatları kullanılmalıdır.
4. Vinç ile montaj yapılırken vinç operatörüne işaret sadece yetkili bir kişi (montör veya sapancı) tarafından verilmelidir.
5. Kaldırma işlemi yapılan alan bariyerlenerek diğer çalışanların alana girmesi engellenmelidir.
6. En az iki civata monte edilmeden vinç sapanı çözülmemelidir.

7. Kaldırılacak malzemenin kenarları keskin ise malzeme ile sapan arası desteklenmelidir. (eski bez sapan parçası, kauçuk malzeme..vb)



8. Düşme tehlikesi olan bölgelerde malzeme istifi yapılmamalıdır.
9. Kenar bölgelerde çalışma yapılırken aşağıda çalışan olup olmadığı kontrol edilmeli, gerekli uyarı ikaz tabelaları konulmalı, çalışma olduğu tespit edilirse bölüm amirleri ile irtibat kurulmalıdır.

10. Düşme riski olan 2 metreden yüksek yerlerde paraşüt tipi emniyet kemeri kullanılmalıdır. Emniyet kemerinin bağlanmadığı noktalarda çeliklere dolanacak güvenlik halatları, kolon arası can halatları yada geri sarmalı düşme tutucu sistemler kullanılmalıdır.



11. Montaj sahasında zeminde açık kalan yerler için geçici korkuluk yada kapamalar yapılmalıdır.
12. Kaynak/kesme işlerinde uygun kişisel koruyucular (yüz siperi, kaynakçı eldiveni..vb) kullanılmalı, yanıcı malzemeler ortamdan uzaklaştırılmalıdır.
13. Ateş veya kıvılcım çıkaran çalışma yapılacak (kaynak, kesim..vb) ise bölgede her zaman yangın söndürücü hazır bulundurulmalıdır.
14. Hava şartlarının çalışmaya elverişli olmadığı durumlarda özellikle yüksekte çalışma, trapez saç montajı ve vinç operasyonları yapılmamalıdır.
15. Yüksekte montaj yapılırken aşağıda bulunan personelin başına; somun, civata gibi çeşitli malzemelerin düşmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır. (malzeme kemeri/çantası..vb)
16. Fiş-priz sistemi olmayan, açık uçlu kablo kullanılmamalıdır.
17. Blok içerisinde ve dış cephelerde, düşme tehlikesi olan yerlerdeki her türlü güvenlik tedbirlerinin (korkuluklar, kapamalar ) imalat nedeniyle yerinden alınması gerekiyorsa şantiye SEÇ Biriminden izin alınmalı, korkulukların yerine gerekli geçici korkuluklar ve uyarı işaretleri konulmalıdır.

18. Geceleri montaj yapılmamalıdır. Aydınlatmanın yetersiz olduğu yerlerde ise seyyar aydınlatmalar kullanılarak çalışma yapılmalı, yeterli olmadığı durumlarda şantiye elektrik birimi ile irtibata geçilmelidir.
19. Yüksek gerilim hatları yakınında vinç ile malzeme taşıma ve montaj işleri yapılmamalı, emniyetli çalışma mesafeleri korunmalıdır. (min. 5 metre)
20. Çıkan atıklar bloklardan geliş güzel atılmamalı, var ise çöp tahliye sistemleri vasıtasıyla yok ise şantiye yönetiminin belirlediği yöntemlerle uzaklaştırılmalıdır.
21. Yetkisiz ve asli görev dışında başka bir işe müdahale edilmemelidir.

**Her işçi kendi emniyetini almakla yükümlüdür. Yapılacak işin gereğine uygun olarak iş güvenliği ile ilgili her türlü gereç ve vasıtaları ilgililerden isteyip kullanmak zorundadırlar. Aksi takdirde meydana gelebilecek kaza ve neticelerden ve iş güvenliği talimatlarını bilmemekten dolayı geçireceğiniz veya sebep olacağınız bir kazadan dolayı sorumlu olacağınızı unutmayınız.**

Yukarıdaki maddeleri tamamen okudum. İş güvenliği ile ilgili eğitimi aldım, işim ve ilgili hususlarda tatbiki gerekenlerin tatbikini yapacağım, eğer yetkim dışında ise derhal yetkilisine ve işyerine müracaat edeceğim. Bu talimat tutanağını tamamen okuyup anlayarak ve iş güvenliği kaidelerine ve talimatlarına harfiyen riayet edeceğimi bildirerek imza ediyorum.

**TEBLİĞ EDEN**  
**SEÇ Birimi**

**TEBELLÜĞ EDEN**

www.insaattaisguvenligi.com