

1. Forekazık makinasını yetkisi ve belgesi olmayan personel kullanmamalıdır.
2. Makina bomuna ve yüksek yerlere emniyet kemeri takılmadan çıkılmamalıdır.
3. Kazıkların dikileceği bölge içerisinde elektrik hatları olmamalıdır.
4. Kazı sırasında üst taraftan herhangi bir kayma veya göçme ihtimali belirlendiği zaman derhal çalışma mahalli terk edilmeli. Sorumlu ve ilgililere derhal haber verilmeli. Gerekli önlemler alındıktan sonra kazı işlemine devam edilmelidir.
5. Her çalışma öncesi makara sistemleri ve kazık konstrüksiyon yapısı kontrol edilmelidir.
6. Kazı çevresinde yeterli aydınlatma koşulları sağlanmalıdır.
7. Patlama, yanma ve parlama tehlikesi olan yerlerin gerekli kontrol, havalandırma ve kaçak tespiti yapmadan girilmemelidir. Bu yerlerde patlayıcı ve yanıcı ortam oluşturacak alet, edevat ve malzemeler kullanılmamalıdır.
8. Beraber çalıştığınız işçi arkadaşlarınızı ve iş yerinde çalışan diğer işçileri kazaya uğratmayacak şekilde çalışılmalıdır.
9. Yer altı ve yer üstü haritaları veya teknik nezaretçi olmadan kazı çalışmalarına başlanmamalıdır. Haritalarda belirtilenin aksine kazı sırasında elektrik, haberleşme, gaz, su, pis su, su yolu ve depo vb. gibi hatlara veya benzeri tesisata rastladığınız takdirde kazı işlemini derhal durdurun, sorumlu ve ilgililere haber verilmeli. Kazı sırasında zehirli ve boğucu gaz bulunduğu anlaşıldığı hallerde derhal buradan uzaklaşılmalı, sorumlu ve ilgililere derhal haber verilmeli, sorumlu şahıslar tarafından gerekli önlemler alındıktan sonra kazı işlemine devam edilmelidir.
10. Arızalı alet, cihaz, makine ve tezgah kullanılmamalıdır.
11. Çalışan makineye el ile veya başka bir malzeme ile müdahale edilmemelidir. Makine çalışırken yağlanmamalı, tamirat veya bakım işlerine girilmemelidir.
12. Makine durdurulduktan sonra yapılacak yağlama, tamirat ve bakım sonucunda, makineye ait koruyucuları muhakkak yerine takılmalıdır. Koruyucuları olmayan makine çalıştırılmamalı veya kullanılmamalıdır. Makinenin çalıştırıldığı kısımdaki uyarı levhasına muhakkak uyulmalıdır.
13. Operatör çalışmanın güvenli olduğunu bildiği takdirde çalışmasına devam etmeli aksi takdirde güvensiz ve tehlikeli bir çalışma yapılmamalıdır. Çalışmalarda tehlike hissettiği anda ilk formen/amirine haber vermeli ve çalışmasını durdurmalıdır.
14. Gerekli kişisel koruyucu malzemeler (baret, iş ayakkabısı, reflektörlü yelek, iş gözlüğü...vb) kullanılmadan çalışma yapılmamalıdır.
15. Fore kazık çalışması yapılan bölgenin çevresi bariyerlenip işaretlenmelidir.
16. Fore kazığın dikileceği zemin, vincin dengesini bozabilecek kadar eğimli veya kaygan olmamalıdır.
17. Eğer bir bölgede iki fore kazık dikilecekse bunların birbirlerinden mesafeleri en az uzun olanın yüksekliği kadar olmalıdır.
18. Kazıdan çıkan malzemenin yüklemesi sırasında çalışanların araçlarının altında yada yakınında çalışmalarına izin verilmemelidir.
19. Fore kazık makinesinde portatif 6 kg'lık yangın söndürücü bulundurulmalıdır.
20. Gece çalışma yapılmayacağı zaman foraj deliğinin üzeri kapatılarak, etrafı güvenlik şeridi ile çevrilmeli ve ışıklı reflektörler konulmalıdır.
21. Rüzgarlı ve şiddetli yağmurlu havalarda çalışma yapılmamalıdır.
22. Atık yağlar toprakla temas ettirilmemeli, uygun kutularda depolanmalı ve filtreler etrafta bırakılmamalıdır.

23. Vardiya deęişimlerinde vardiyasını teslim eden operatör, teslim alacak olan operatöre oluşan aksaklıklar, tamir edilen parçalar ve giderilemeyen eksiklikleri bildirmelidir.
24. Makina çalışırken dięer işçiler görüş alanında olacak, makina altında,arkasında, üstünde ve dönüş mesafesinde bulunulmasına müsaade edilmemelidir.
25. Demir donatı kaldırma bağlantıları sağlam yapılmalıdır.
26. Delgisi bitmiş ve betonu dökülmemiş kuyuların üstü kapatılmalıdır.
27. Derin çukurların etrafı emniyet şeridi ile çevrilmelidir.
28. Makinanın kaldırdığı demir donatı ve dięer malzemelerin altında durulmamalı, makine etki alanına kimse sokulmamalıdır.
29. Çalışma esnasında kullanılan muhafaza boruları makinadan ve çalışma sahasından 5-6m uzaęa konulmalı ve yere devrilmeyecek şekilde gerekirse 1-2 m ön foraj yapılarak saplanmalıdır.
30. Operatörün bilgisi ve talimatı haricinde delici ekipman ve aparat sokup takma işlemleri yapılmamalıdır.(Auger,matkap,auger pimi,adaptor pimi)
31. Kaldırma ekipmanları günlük kontrol edilecek, zedelenmiş veya hasar görmüş ekipmanlar kullanılmamalıdır.
32. Makinaların üzerinde malzeme ve alet bulundurulmamalıdır.
33. Delici takımların , makina çenelerinin, muhafaza borularının ve sıkışma olabilecek aralara el sokulmamalıdır.
34. Sahadaki elektrik kabloları zedelenmiş ise kullanılmamalıdır.
35. Yanıcı maddelerin bulunduğu yerde sigara içilmemeli, ateş yakılmamalı,oksijenle ve jet motoruyla kesme işlemi yapılmamalıdır.
36. Makina platformunun uygun olmadığı yerlerde çalışma yapılmamalı ve yüksek kuleli makinalarla yürüyüş yapılmamalıdır.

Her işçi kendi emniyetini almakla yükümlüdür. Yapılacak işin gereęine uygun olarak iş güvenlięi ile ilgili her türlü gereç ve vasıtaları ilgililerden isteyip kullanmak zorundadırlar. Aksi takdirde meydana gelebilecek kaza ve neticelerden ve iş güvenlięi talimatlarını bilmemekten dolayı geçireceğiniz veya sebep olacağınız bir kazadan dolayı sorumlu olacağınızı unutmayınız.

Yukarıdaki maddeleri tamamen okudum. İş güvenlięi ile ilgili eğitimi aldım, işim ve ilgili hususlarda tatbiki gerekenlerin tatbikini yapacağım, eęer yetkim dışında ise derhal yetkilisine ve işyerine müracaat edeceğim. Bu talimat tutanaęını tamamen okuyup anlayarak ve iş güvenlięi kaidelerine ve talimatlarına harfiyen riayet edeceğimi bildirerek imza ediyorum.

TEBLİĞ EDEN
SEÇ Birimi

TEBELLÜĞ EDEN