

1. Tüm çalışanlar şantiye içinde gereken kişisel koruyucu malzemeleri (baret, yelek, ayakkabı) kullanmak zorundadır.
2. Manlift çalıştırılmadan önce günlük kontrol formu doldurulmalıdır.
3. Her mesai öncesinde man-liftin çalışabilirliği kontrol edilmelidir.
4. Man-liftler, sadece tecrübeli ve yetkili / eğitilmiş operatörler tarafından kullanılmalıdır.
5. Man-liftler, kuralına uygun şekilde korkulukla ve tekmelikle çevrili olmalıdır.
6. Çalıştırmadan önce platform giriş zinciri veya giriş kapısı kapatılmalıdır.
7. Makinada hidrolik yağı sızıntısı veya hava kaçağı varsa makina çalıştırılmamalıdır.
8. Kıvılcım, alev ve yanan sigaralar akülerden uzak tutulmalıdır.
9. Akü şarj aleti yalnızca topraklanmış 3 kablolu bir AC elektrik prizine bağlanmalıdır.
10. Aküler üzerinde çalışılırken mutlaka koruyucu giyiseler giyilmeli ve gözlük takılmalıdır.
11. Orjinal ekipmandan daha hafif aküler kullanılmamalıdır. Aküler karşı ağırlık olarak kullanılır ve makinanın dengesinde hayati önem taşır.
12. Makina üzerinde şakalaşmak yasaktır.
13. Sepet üzerinde mutlaka vücut tipi emniyet kemeri kullanılmalıdır.
14. Çalışmaya başlamadan önce zeminin sağlam ve düz olduğu kontrol edilmelidir. Kaygan zeminlerde kesinlikle çalışılmamalıdır. Makine sağlam ve düz bir zemin üzerinde değilse, platform yükseltilmemelidir.
15. Man-liftlerin yeri değiştirilirken, güzergah üzerinde engel, boşluk, kablolar ve hortumlar gibi devrilmeye sebep olabilecek tehlikeler bulunmamalıdır.
16. Man-liftin hareket etmesini önlemek için tekerlek kilitleri ve takviye ayakları kullanılmalıdır.
17. Platform yükseltilmişken denge ayakları ayarlanmamalıdır.
18. Aşağıda herhangi bir personel veya engelin bulunup bulunmadığı kontrol edilmeden platform alçaltılmamalıdır.
19. Sepetin taşıyabileceği kapasite (Güvenli Çalışma Yüğü) aşılmamalıdır, sadece çalışanlar ve el aletlerini kaldırmak için kullanılmalıdır.
20. Makinanın herhangi bir parçasına sabit veya askıda herhangi bir yük koyulması yasaktır.
21. Platformun içine veya bu makinanın herhangi bir parçasına merdiven veya iskele koymak ve dayamak yasaktır.
22. Sepetin içine rüzgarın etkisi ile savrulabilecek alüminyum sac, kalıp malzemeleri vb. koyulmamalıdır. Yükler platformun çevre sınırını taşıyacak şekilde yerleştirilmemelidir.
23. Platform bitişik yapılara bağlanmamalıdır.
24. Makina şasi tablaları açıkken çalıştırılmamalıdır.
25. Limit siviçleri üzerinde değişiklik yapılması veya bunların devre dışı bırakılması yasaktır.
26. Kat kenarı veya boşluk kenarı gibi riskli noktalarda çalışılması gerektiğinde, kenarlara fiziksel bariyerler yerleştirilmeli veya işaretçinin yakın kontrolünde çalışılmalıdır. Makinanın hızının minimuma indirilmesi gerekmektedir.
27. Makinanın standartında platform yüksekken hareket etme özelliği var ise hareket hızının 0,8 km/saat'i geçmesi yasaktır.
28. Platform ile makinanın veya diğer nesnelere itilmesi yasaktır.
29. Eller, kol ve bacaklar makaslardan uzak tutulmalıdır.
30. Manliftin vinç olarak kullanılması yasaktır.
31. Makinanın elektrik enerjisi bulunan güç hatlarıyla temas ettiği takdirde makinadan uzak durulmalıdır. Yerde veya platformda bulunan personel, elektrikli güç hatları kapatılıncaya kadar makinaya dokunmamalı veya makinayı çalıştırmamalıdır.

32.Man-lift üzerinde çalışmalarda hava enerji hatlarından güvenli mesafede bulunulmalıdır.

a-)0-50 KV	3,05 metre azami yakınlık sınırı
b-)50-200 KV	4,60 metre azami yakınlık sınırı
c-)200-350 KV	6,10 metre azami yakınlık sınırı
d-)350-500 KV	7,62 metre azami yakınlık sınırı
e-)500-750 KV	10,62 metre azami yakınlık sınırı
f-)750-1000 KV	13,72 metre azami yakınlık sınırı

33.Man-lift sepeti üzerine elektrik kabloları bağlanmamalıdır.

34.Uzun süreli çalışma durumunda, çalışma sahasının alt kotları barikatla veya emniyet şeritleriyle çevrilip giriş çıkışlar kontrol altına alınmalıdır.

35.Rüzgar hızı 30 km/saat geçtiğinde, kötü hava koşullarında man-liftler kullanılmamalıdır.

36.Man-liftin korkulukları üzerinden herhangi bir yapıya tırmanılmamalıdır yada yüksek haldeyken platformdan aşağı tırmanarak çıkıp, inilmemelidir.

37.Man-liftin korkuluklarına tırmanılmamalı ve üzerine çıkılmamalıdır.

38.Mesai bitiminde makinalar kitlenmelidir. Makinalar herhangi bir engel veya geliş gidişin olmadığı sağlam ve düz bir yüzeye bırakılmalıdır. Platform alçaltılmalı, kontak anahtarı çıkartılıp yetkisiz kişilerin ulaşamayacakları yerlerde tutulmalıdır ve tekerleklerle takoz koyulmalıdır.

Her işçi kendi emniyetini almakla yükümlüdür. Yapılacak işin gereğine uygun olarak iş güvenliği ile ilgili her türlü gereç ve vasıtaları ilgililerden isteyip kullanmak zorundadırlar. Aksi takdirde meydana gelebilecek kaza ve neticelerden ve iş güvenliği talimatlarını bilmemekten dolayı geçireceğiniz veya sebep olacağınız bir kazadan dolayı sorumlu olacağınızı unutmayınız.

Yukarıdaki maddeleri tamamen okudum. İş güvenliği ile ilgili eğitimi aldım, işim ve ilgili hususlarda tatbiki gerekenlerin tatbikini yapacağım, eğer yetkim dışında ise derhal yetkilisine ve işyerine müracaat edeceğim. Bu talimat tutanağını tamamen okuyup anlayarak ve iş güvenliği kaidelerine ve talimatlarına harfiyen riayet edeceğimi bildirerek imza ediyorum.

TEBLİĞ EDEN
SEÇ Birimi

TEBELLÜĞ EDEN